veilig voldoende schoon water

Waterschap
Aa en Maas



Informatiebijeenkomst Lith

15 oktober 2026

Welkom!

Wat kunt u verwachten vanavond

Plenaire toelichting:

- Advies projectteam aan stuurgroep voor concept voorkeursalternatief
- Hoe ziet het vervolg er uit?

Daarna informatiemarkt

Wat ging vooraf

<u>Informatiebijeenkomst 5 februari</u>

- Kansrijke alternatieven dijktracé dubbele bebouwing

<u>Dijktafel 4 juni</u>

- Kansrijke alternatieven gehele dijk

<u>Februari – september</u>

- Onderzoek en afweging concept voorkeursalternatief




Dijktracé dubbele bebouwing

Dijktracé dubbele bebouwing

Voorstel voorkeursalternatief:

→ verbeteren van de dijk op het huidige dijktracé met een opbouw op de bestaande damwand;

→ dus *geen* nieuwe gronddijk tussen dorp en rivier.



Dijktracé dubbele bebouwing

Voorstel voorkeursalternatief



Dijktracé dubbele bebouwing

Afweging voorkeursalternatief

De damwand in de huidige dijk kan nog 100 jaar mee.

Hij kan worden benut als fundering voor een waterveilige opbouw.

Versterken op het huidige tracé is goedkoper en heeft minder (milieu-) impact dan een nieuwe gronddijk tussen dorp en rivier.

Dijktracé dubbele bebouwing

Mogelijkheden type opbouw





Dijktracé dubbele bebouwing

Type opbouw

Er is nog *geen* keuze gemaakt voor het type opbouw. Dat moet in de planuitwerking worden uitgewerkt en afgewogen.

Muurtje en schotbalken meest kansrijke opties. Het kan ook combinatie worden van deze twee typen.

Verkeer/parkeren is integraal onderdeel van de uitwerking en afweging.

Zelfopdrijvende kering minder kansrijk vanwege complexiteit en kosten.

Dijktracé dubbele bebouwing

Woningen die nu buitendijks staan, blijven buitendijks. Geen verandering in die situatie door de dijkverbetering.

Daarmee geen bescherming tegen hoogwater.

Voor zover bekend geen verzekering die dekking heeft tegen hoogwater.


Dijktracé enkelzijdige bebouwing



Dijktracé enkelzijdige bebouwing

Voorstel voorkeursalternatief

→ verbeteren van de dijk met een tuimeldijk en verticale constructie





Dijktracé enkelzijdige bebouwing

Voorstel voorkeursalternatief



Dijktracé enkelzijdige bebouwing





Dijktracé enkelzijdige bebouwing

Afweging

Zoveel als mogelijk in grond versterken: uitbreidbaar, goed te inspecteren, duurzaam.

Voorkomen complexe oplossing nabij woningen.

Dijktracé enkelzijdige bebouwing

Zorgpunt tuimeldijk vanuit werkgroep ‘MMDL’:

- ruimtebeslag tuimeldijk in smalle uiterwaard
- (zicht)relatie dorp, rivier en uiterwaard – ‘dorp aan de rivier’
- ontwerpidee MMDL van damwand met muurtje

Dijktracé enkele bebouwing


Wat doen we met deze zorgpunten tijdens de planuitwerking:

- optimaliseren ruimtebeslag tuimeldijk; rekening houdend wensen omgeving;
- beschouwen en afwegen van ontwerpidee MMDL;
- hierover in gesprek met omgeving.

Dijktracé vanaf het Wargaren

Voorstel voorkeursalternatief

→ Verhogen dijk in grond en stabiliteitsberm binnendijks



Dijktracé bij het Wargaren



Legenda dijktracé

- Projectgrens verkenning dijkverbetering LiBo
- Binnenwaartse versterking (breedte indicatief)
- Buitenwaartse versterking (breedte indicatief)
- Piping- of stabiliteitscherm
- Stabiliteitsberm (binnen- of buitendijks)
- Tuimeldijk
- Keermuur of demontabele kering
- Maatwerk bij gebouwen
- 01_01A Dijkvak grens en nummers
- Locatie dwarsprofiel


Dijktracé bij de sluis



Dijktracé bij de sluis


Voorstel voorkeursalternatief

→ Aansluiting op Meanderende Maas via een tuimeldijk rivierzijde en verticale constructie binnendijks



Dijktracé bij de sluis

Voorstel voorkeursalternatief



Hoe ziet het vervolg er uit?

Stuurgroep eind oktober: besluit over concept voorkeursalternatief

Informatiebijeenkomsten voor gehele project:

- 23 november: wijkcentrum De Schans (Maaspoort)
- 26 november: de Snoeck (Lith)
- 30 november: de Lachende Vis (Oud-Empel)

Stuurgroep januari: vaststellen voorkeursalternatief

Heeft u nog vragen?

Contacteer Sjors Hoek, shoek@aaenmaas.nl
(tot 4 november op vakantie)

… Bezoek de projectpagina:
www.aaenmaas.nl/lithbokhoven

…Of meld u aan voor de tevredenheidsmonitor:

Welkom op de informatiemarkt



Brecht en Jetske

Patrick en Robbert

Tim en Erik