veilig voldoende schoon water

Waterschap
Aa en Maas



Dijkdorpbijeenkomst Oud-Empel

27 oktober 2026

Welkom!

Wat kunt u verwachten vanavond

Plenaire toelichting:

- Advies projectteam aan stuurgroep voor concept voorkeursalternatief
- Hoe ziet het vervolg er uit?

Daarna informatiemarkt

Wat ging vooraf

December 2025

veldbezoek met afvaardiging dorp

Dijkdorp bijeenkomsten 19 januari en 28 mei

kansrijke alternatieven en terugkoppeling op vragen

Dijktafel 2 juni

zelfde programma als dijkdorp bijeenkomst

Februari tot en met september

onderzoek en afweging beide kansrijke alternatieven



Dijktracé Oud-Empel midden: vanaf het open terrein tot en met de snelweg A2

Dijktracé Oud-Empel midden

Voorstel voorkeursalternatief

→ Aanleg van een nieuwe dijk in grond tussen de Maas en de woningen Empelsedijk 16 t/m 20.

Dijktracé Oud-Empel midden

Voorstel voorkeursalternatief




Dijktracé Oud-Empel midden

Zijaanzicht dijkontwerp Empelsedijk nr. 20

DWARSPROFIEL 19 VKA - DORPSE DIJK OUD-EMPEL

Deelgebied 10: 10_02A; T.h.v. A809+000



Dijktracé Oud-Empel midden

Afweging voorkeursalternatief

Verbeteren van de bestaande dijk voldoet niet aan de eisen voor een veilige dijk. De te plaatsen schotbalken zijn een te groot risico op goed kunnen sluiten bij een hoogwater.

Kosten van de twee kansrijke alternatieven zijn ongeveer gelijk en daarmee niet onderscheidend.

De bestaande damwand kan alleen deze dijkverbeteringsronde nog mee. Nieuwe gronddijk is een meer toekomstbestendige oplossing.

Dijktracé Oud-Empel midden

Uitwerken van het ontwerp vraagt veel aandacht voor inpassing in de omgeving.

Individuele leefsituatie (tuin, gronden, etc.) en de openbare ruimte (middendeel dorp, beplanting, etc.).

In samenspraak met bewoners.

Dijktracé Oud-Empel midden

Woningen Empelsedijk 16 t/m 20 liggen nu buitendijks. Na dijkverbetering liggen zij binnendijks.

De bestaande muurtjes/coupures hebben dan geen waterkerende functie meer.




Dijktracé Oud-Empel west

Dijktracé Oud-Empel west

Voorstel voorkeursalternatief

→ verbeteren van de dijk met grond aan buitendijkse /rivierzijde

→ tuimeldijk bij westelijke entrée dorp



Dijktracé Oud-Empel west



Dijktracé Oud-Empel west

Afweging voorkeursalternatief

→ In grond versterken: uitbreidbaar, goed te inspecteren, duurzaam.

→ Op verzoek glas en demontabele oplossing onderzocht bij dijk achterlangs: demontabele oplossing kwetsbaar/risico's en glas beduidend duurder.

→ In de planuitwerking ontwerp detailleren en dan ook kijken naar exacte tracé en taludhelling.



Dijktracé Oud-Empel oostelijk van de A2

Dijktracé Oud-Empel oost van A2

Voorstel voorkeursalternatief

→ Verbeteren van de dijk met grond via tuimelkade achter Empelsedijk 22 en 24 langs.

Dijktracé Oud-Empel oost van A2

Afweging voorkeursalternatief


→ In grond versterken: uitbreidbaar, goed te inspecteren, duurzaam.

→ Voorkomen complexe oplossing tussen bestaande woningen door met verhoging van circa 1 meter.

→ Buitendijkse woningen Empelsedijk 22 en 24 komen dan binnendijks te liggen.

Oud-Empel in zijn geheel

Voorstel voorkeursalternatief



Hoe ziet het vervolg er uit?

Stuurgroep eind oktober: besluit over concept voorkeursalternatief

Informatiebijeenkomsten voor gehele project:

- 23 november: wijkcentrum De Schans (Maaspoort)
- 26 november: de Snoeck (Lith)
- 30 november: de Lachende Vis (Oud-Empel)

Stuurgroep januari: vaststellen voorkeursalternatief

Heeft u nog vragen?

Contacteer Sjors Hoek, shoek@aaenmaas.nl
(tot 11 november op vakantie)

… Bezoek de projectpagina:
www.aaenmaas.nl/lithbokhoven

…Of meld u aan voor de tevredenheidsmonitor:

Welkom op de informatiemarkt

Opdelen in drie delen:

- Oud-Empel midden

  Robbert & Patrick

- Oud-Empel oost van de A2

  Brecht

- Oud-Empel west

  Tim

